

1831

Devis estimatif Des ouvrages à faire pour la Construction D'une Digue en maçonnerie à pierre sèche sur la rive Droite Du Torrent De Manival dans la Commune De St. Ismier.

Exposition

Dans le Courant Du mois De Mai 1831, le Torrent De Manival grossi tout à coup par une énorme avalanche survenue dans la partie supérieure de son Cours a quitté brusquement son lit, et s'est répandu dans les champs qui bordent son Cours; les eaux après avoir déposé la vase et les grosses pierres qu'elles charrièrent dans les rez-de-chaussées De plusieurs maisons ainsi que dans les champs cultivés, se sont rendues dans le ruisseau De St. Ismier par les fossés De la route royale.

Monsieur le ministre De l'intérieur a mis à la Disposition Du maire De la Commune une somme De 1000^{fr} pour être employée à Des travaux De défense, le Conseil municipal a voté une somme De 600^{fr} pour le même objet. au Dessus De la route royale et sur une longueur De 300 mètres il existe une muraille solidement établie qui a très bien résisté jusqu'à présent; il s'est même formé au Devant Des atterrissements qui en éloignent les eaux; à la suite en remontant le Torrent aucune Digue ne protège les propriétés situées entre le ruisseau De St. Ismier et De Manival; C'est sur cette partie qu'il convient De Dépenser la somme allouée aux travaux De défense qui pourront éloigner pour long temps les désastres qui cette année ont produit De si grands ravages.

Description Des ouvrages.

La Digue sera établie suivant la ligne rouge tracée sur le plan Cadastrel De la Commune De St. Ismier et sur une longueur De Deux Cent quatre vingt mètres. (180 Toises)

On ouvrira pour l'établissement Des fondations un fossé De quatre vingt